STABIA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159, 350 02 Cheb
DIČ: CZ 291 11 021
IČ: 291 11 021
www.stabia.cz
Post ID:y7vwp4t
e-mail: info@stabia.cz

SMLOUVA O DÍLO

číslo jednací: SOAP/002-1563/2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

čl. I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sídlo:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Adresa:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Zástupce:	Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni
IČ:	70979090
DIČ:	CZ70979090, není plátcem DPH
Bankovní spojení:	4245881/0710 Česká národní banka, pobočka Plzeň
Kontaktní osoby, Telefon:	Ing. Pavel Šimáně, Ing. Lenka Kasíková 605 247 512, 605 247 523

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	*STABIA, s.r.o.*
Sídlo:	*Sládkova 159/1, 350 02 Cheb*
Adresa:	*Sládkova 159/1, 350 02 Cheb*
Zástupce:	*Ing. Petr Huml, jednatel firmy* *Jan Želonka, jednatel firmy*
IČO:	*291 11 021*
DIČ:	*CZ29111021*
Bankovní spojení:	*MONETA Money Bank a.s., č. účtu 201110898/0600*
Kontaktní osoba:	*Jan Želonka*
Telefon/fax :	*775 959 791*
Zapsán:	*Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 25505*

čl. II.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje prové pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla této smlouvy je veřejná zakázka na stavební práce **„Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“**.
2. Předmět díla (stavba) bude proveden dle rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované projekční firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6, v červenci 2016, cenové nabídky ze dne 9.8.2017, kterou tvoří položkový rozpočet ze dne 9.8.2017, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Předmět díla (stavba) bude proveden za dodržení stanovených podmínek pro provedení stavby dle závazného stanoviska, vydaného MěÚ Kraslice, odborem územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče pod č.j. 4104/16/SÚ/Kre dne 29.9.2016 a dle souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaného MěÚ Kraslice, odborem územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče pod č.j. 5315/16/SÚ/Čer dne 8.12.2016, která jsou součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze dne 2.8.2017. Součástí díla je tedy i zajištění archeologického dozoru při provádění zemních prací.
4. Dílo bude provedeno kompletní a ucelené tak, aby mohlo být objednatelem užíváno bez závad.
5. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Předmětem díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na cd, textová část ve formátu word a výkresy ve formátu pdf. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracován podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
7. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě atd.).
8. K přejímce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení a doklady podle bodu 7.
9. K přejímce díla dále zhotovitel předá průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při provádění díla a doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo likvidaci.
10. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě a v souladu s platnými ČSN.
11. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.

čl. III.
CENA DÍLA

1. Cena za provedené dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává dohodou ve výši:

cena bez DPH : **996.948,37 Kč**

sazba DPH : **209.359,16 Kč**

cena včetně DPH : **1.206.307,53 Kč**

slovy: **Jedenmiliondvěstěšesttisíctřistasedm korun českých a padesáttři halířů**

Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo a stanovení smluvní ceny je zveřejněná zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“ ze dne 2.8. 2017, včetně všech příloh, jejichž nedílnou součástí je

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekční firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 v červenci 2016.
b) Položkový nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr dle podkladů objednatele jako Příloha č. 1 této smlouvy).
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu realizace díla.

2. Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná za kompletní provedení díla a obsahuje kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle projektové dokumentace, technologických materiálů pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.
4. Cena díla může být ovlivněna pouze na žádost objednatele na provedení méněprací či víceprací a taková bude odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě včetně ocenění. Jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém rozpočtu jako Příloha č. 1 této smlouvy budou oceněny i veškeré případné změny tj. vícepráce i méněpráce realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného díla. Nebudou – li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v oceněném výkazu výměr v rámci Přílohy č. 1 této smlouvy, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku ÚRS Praha.
5. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

čl. IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla objednateli formou podpisu předávacího protokolu.
2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy.
4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením daňového dokladu.
7. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
8. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s výše uvedeným způsobem a podmínkami zaplacení dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy smlouvy o dílo.

čl. V.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zahájení plnění je po podpisu této smlouvy ode dne předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději do **15.12.2017.**
3. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby objednatelem.
4. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě, že dojde k zastavení prací na základě požadavku archeologického dozoru nebo zástupců státní památkové péče. Podle doby trvání takového přerušení prací budou smluvními stranami upraveny podmínky dokončení díla.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší moc smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou nelze rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo jí zabránit a která ohrožuje schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění znemožňuje (požár, povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generální stávka, válka, klimatické podmínky). Tyto skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání takové překážky a s přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními stranami upraveny podmínky dokončení díla.
7. Místo plnění díla: Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích, Jindřichovice 1 - zámek.
8. Veškerá přerušení prací budou zapsána do stavebního deníku.

čl. VI.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“ ze dne 2.8.2017, jejíž součástí je projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového soupisu prací, zpracovaná firmou Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 v 8/2016 a zhotovitelem oceněný položkový soupis prací (výkaz výměr) ze dne 9.8.2017.

čl. VII.
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přístup od pondělí do pátku od 7-16 hodin. Po dobu provádění díla může objednatel vstupovat na staveniště pouze na vlastní nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady BOZP.
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na dobu provádění díla napojení na zdroj elektrické energie a vody.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

čl. VIII.
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla z této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

2. Zhotovitel se bude řídit cenovou kalkulací, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu objednatele a jiných osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemním vedení a na životním prostředí a po ukončení plnění je povinen uvést pozemek nebo objekty do původního stavu. Pokud vzniknou činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za ně zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
6. Zhotovitel se zavazuje, že má kapacitu dílo provést vlastními silami. Zakázka nesmí být zhotovitelem přenechaná jinému subjektu.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po zplnomocnění od objednatele veškerá případná potřebná povolení související se stavbou. Veškeré náklady spojené se zajištěním potřebných povolení jsou zahrnuty v ceně díla.
8. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu provádění díla průběžnou evidenci všech odpadů vzniklých při realizaci stavby a po dokončení díla předložit objednateli doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo zneškodnění.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění zemních prací archeologický dozor v souladu s podmínkami závazného stanoviska MěÚ Kraslice, odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, vydaného pod č.j. 4104/16/SÚ/Kre. Veškeré náklady spojené se zajištěním archeologického dozoru jsou zahrnuty v ceně díla.
10. Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné objednatelem prokázané výši.
11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební a montážní práce tak, aby byly v souladu s cenovou kalkulací dle této smlouvy a pokyny objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto materiálům a výrobkům, (např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku.

čl. IX.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební, popř. montážní deník se záznamy o pracích, které provádí. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do dvou pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je to považováno za souhlas s dalšími stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku.
3. Záznamy do stavebního deníku zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a orgány státního dohledu.
4. Originál (popř. kopie) stavebního (montážního) deníku bude objednateli průběžně předáván při kontrolních dnech a následně při předání a převzetí díla.

čl. X.
PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Objednatel bude kontrolovat průběh všech stavebních prací. Jestliže objednatel neprovede kontrolu stavebních prací a bude dodatečně požadovat změnu prací, je zhotovitel povinen tuto změnu stavebních prací provést na náklady objednatele.
2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídající přístup jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd.
3. Objednatel má kdykoliv právo kontroly provádění díla. Určenými zástupci objednatele jsou Mgr. Vladimír Mach (tel. 605 247 514), Ing. Pavel Šimáně (tel. 605 247 512) a Ing. Lenka Kasíková (tel. 605 247 523).

čl. XI.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit objednateli, kdy bude předmět díla připraven k odevzdání a převzetí.
2. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu díla (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této smlouvě a podmínkám této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.

čl. XII.
ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s podmínkami smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými technickými normami ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedení díla po dobu **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší nebo delší. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, za které zhotovitel odpovídá, že po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit tyto vady díla.
4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění, za které odpovídá, nejpozději do 7 dnů po písemném uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději do 30 dnů po oznámení reklamace.

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu martin.huml@stabia.cz.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, či jiná třetí osoba a za vady způsobené vyšší mocí.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny ČSOB Pojišťovny, a.s. s limitem pojistného plnění 40.000.000,- Kč.

čl. XIII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání a převzetí dle čl. V., odst. 2 smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v zápisu o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty 30 dnů po oznámení reklamace. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou.

čl. XIV.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:
   - nedodržení dohodnutého termínu z této smlouvy.
   - provádění předmětu díla v rozporu s projektovou dokumentací
2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy se zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedodaných dodávek a prací třetí osobě.
3. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
4. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh na konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat písemnou formou.

čl. XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetu na Portálu veřejné správy (Registr smluv) a na webových stránkách objednatele.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 9.8.2017.

6. Ostatní právní vztahy, které nejsou dotčeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

Za zhotovitele:

V Chebu, dne 21. 8. 2017

Jan Želonka
jednatel firmy

STABIA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb www.stabia.cz
DIČ: CZ 291 11 021 Post ID:y7vwp4t
IČ: 291 11 021 e-mail: info@stabia.cz

Za objednatele:

V Plzni dne 21. 8. 2017

Mgr. Petr Hubka
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

ČR - Státní oblastní archiv v Plzni
306 12 PLZEŇ, Sedláčkova 44
poštovní schránka 312

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016_21

Stavba: **Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích**

JKSO:	801 46 12	CC-CZ:	12621
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017

Objednatel:		IČ:	70979090
	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	29111021
	Stabia s.r.o.	DIČ:	CZ29111021
Projektant:		IČ:	27086631
	Ateliér Masák & Partner s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Rybák	DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					996 948,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**996 948,37**
DPH základní	21,00%	ze		996 948,37	209 359,16
snížená	15,00%	ze		0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**1 206 307,53**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

STABIA STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
DIČ: CZ 291 11 021
IČ: 291 11 021
www.stabia.cz
Post ID:y7vwp4t
e-mail: info@stabia.cz

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kód: 2016_21

Stavba: **Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích**

Místo:	**Jindřichovice**	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	Projektant:	Ateliér Masák & Partner s.r.o
Zhotovitel:	Stabia s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Rybák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**996 948,37**	**1 206 307,53**
SO100	**Architektonicko stavební řešení**	915 438,37	1 107 680,43
SO200	**Technická infrastuktura**	41 510,00	50 227,10
SO210	**Elektroinstalace - silnoproud**	15 470,00	18 718,70
SO220	**Elektroinstalace - slaboproud**	26 040,00	31 508,40
SO900	**Vedlejší rozpočtové náklady**	40 000,00	48 400,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**996 948,37**	**1 206 307,53**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Objekt: SO100 - Architektonicko stavební řešení

JKSO:	801 46 12	CC-CZ:	12621
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	70979090
ČR - Státní oblastní archív v Plzni		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	29111021
Stabia s.r.o.		DIČ:	CZ29111021
Projektant:		IČ:	27086631
Ateliér Masák & Partner s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Rybák		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				915 438,37
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**915 438,37**
DPH základní	21,00%	ze	915 438,37	192 242,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 107 680,43**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

STABIA STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
DIČ: CZ 291 11 021
IČ: 291 11 021
www.stabia.cz
Post ID:y7vwp4t
e-mail: info@stabia.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích		
Objekt:	**SO100 - Architektonicko stavební řešení**		
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	Projektant:	Ateliér Masák & Partner s.r.o.
Zhotovitel:	Stabia s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Rybák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**915 438,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	574 370,16
1 - Zemní práce	21 399,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 422,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	151 953,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 436,65
997 - Přesun sutě	110 390,05
998 - Přesun hmot	65 768,22
PSV - Práce a dodávky PSV	341 068,21
715 - Izolace proti chemickým vlivům	26 127,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 060,74
760 - Výrobky PSV	260 297,10
7601 - Truhlářské výrobky	188 197,10
7602 - Zámečnické výrobky	72 100,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 306,94
771 - Podlahy z dlaždic	10 808,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 889,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 578,50
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**915 438,37**

ROZPOČET

Stavba: Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Objekt: **SO100 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Jindřichovice | Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Plzni | Projektant: Ateliér Masák & Partner s.r.o.

Zhotovitel: Stabia s.r.o. | Zpracovatel: Jiří Rybák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**915 438,37**
HSV - Práce a dodávky HSV							574 370,16
1 - Zemní práce							21 399,84
1	K	131203102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	4,772	993,00	4 738,60
2	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	5,701	1 030,00	5 872,03
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	10,473	114,00	1 193,92
4	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	10,473	104,00	1 089,19
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,473	318,00	3 330,41
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	52,365	24,10	1 262,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,473	20,90	218,89
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,851	196,00	3 694,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce							88 422,10
9	K	310217851	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. do 450 mm	kus	4,000	637,00	2 548,00
10	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	0,396	875,00	346,50
11	K	381124111	Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v budovách výšky do 12 m	kus	4,000	386,00	1 544,00
12	K	381124121	Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 0,2 do 0,5 t, v budovách výšky do 12 m	kus	20,000	680,00	13 600,00
13	*M*	*592284301R*	*odvodňovací žlab velký betonový TZB-Q 42/45/200 základní dl. 200 cm bez roštu*	*kus*	*22,050*	*3 192,00*	*70 383,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				151 953,30
14	K	611325111-1	Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,875	1 060,00	927,50
15	K	612131402R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	51,841	93,10	4 826,40
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,290	461,00	594,69
17	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	51,841	260,00	13 478,66
18	K	612325111-1	Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,000	883,00	5 298,00
19	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	93,875	178,00	16 709,75
20	K	622131402R	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	23,160	82,20	1 903,75
21	K	622342121R	Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	23,160	223,00	5 164,68
22	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	23,160	66,20	1 533,19
23	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	3,818	1 970,00	7 521,46
24	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	8,526	1 890,00	16 114,14
25	K	636212221	Dlažba z cihel pálených lícových se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování dl. 290 mm (290x140x65) do vrstvy písku, kladených naplocho	m2	38,177	2 040,00	77 881,08
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				136 436,65
26	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	47,177	57,10	2 693,81
27	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	38,177	109,00	4 161,29
28	K	953845311R	Úprava stávajícího komínové hlavy	soubor	2,000	14 000,00	28 000,00
29	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	38,177	56,60	2 160,82
30	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,108	2 590,00	15 819,72
31	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,636	92,40	151,17
32	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	38,177	73,80	2 817,46
33	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,635	470,00	3 588,45
34	K	967031732	Přisekání (spicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,250	175,00	218 ,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	5,940	213,00	1 265,22
36	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,400	328,00	1 771,20
37	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	0,360	206,00	74,16
38	K	974029387	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	4,300	895,00	3 848,50
39	K	974031127R	Frézování rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	100,000	71,50	7 150,00
40	K	974031726R	Frézování rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v podhledu cihelných kleneb nebo klenbových pásů do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	11,000	105,00	1 155,00
41	K	974082213	Vysekání rýh pro vodiče v omítce cementové stěn, šířky do 50 mm	m	20,000	54,00	1 080,00
42	K	974082273	Vysekání rýh pro vodiče v omítce cementové stropů nebo kleneb, šířky do 50 mm	m	6,500	89,30	580,45
43	K	976074121	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	24,000	116,00	2 784,00
44	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	25,250	1 430,00	36 107,50
45	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,597	90,70	4 135,65
46	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	23,160	76,70	1 776,37
47	K	978023251	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	50,340	62,70	3 156,32
48	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	45,597	76,70	3 497,29
49	K	979031121	Očištění plných cihel od malty cementové	m3	2,672	3 160,00	8 443,52
	997 - Přesun sutě						110 390,05
50	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	39,521	720,00	28 455,12
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,521	294,00	11 619,17
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	553,294	12,80	7 082,16
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	39,521	1 600,00	63 233,60
	998 - Přesun hmot						65 768,22
54	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	51,786	1 270,00	65 768,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PSV - Práce a dodávky PSV				**341 068,21**
			715 - Izolace proti chemickým vlivům				**26 127,08**
55	K	715101811	Odstranění izolací v ploše přes 1 m2 tmelů asfaltových za horka	m2	45,597	573,00	26 127,08
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				**1 060,74**
56	K	721174066R	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] větrací DN 200	m	3,850	274,00	1 054,90
57	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	730,00	5,84
			760 - Výrobky PSV				**260 297,10**
			7601 - Truhlářské výrobky				**188 197,10**
58	*M*	*760101001*	*D01 - Dveře dřevěné kazetové plné 900/2200 jednokřídlé otočné, vč.dřevěné rámové zárubně s obložkou, kování, prahu, povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M*	*kus*	*1,000*	*39 900,00*	*39 900,00*
59	*M*	*760101002*	*D02 - Tesařská zárubeň 900/2200, vč.povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M*	*kus*	*2,000*	*23 800,00*	*47 600,00*
60	*M*	*760101003*	*O01 - Okno dřevěné ven a dovnitř otevíravé 1100/1800 dvoukřídlé s nadsvětlíkem, vč.kování, povrchové úpravy, sítě proti hmyzu, provedení dle PD, D+M*	*kus*	*3,000*	*33 565,70*	*100 697,10*
			7602 - Zámečnické výrobky				**72 100,00**
61	*M*	*760201001R*	*Z01 - Kovaná mříž 1020/1720, vč.kotvení, povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M*	*kus*	*3,000*	*15 260,00*	*45 780,00*
62	*M*	*760201002R*	*Z02 - Kovaná větrací mřížka do zdi 260/260, vč.kotvení, sítě s oky 4/4, povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M*	*kus*	*1,000*	*10 920,00*	*10 920,00*
63	*M*	*760201003R*	*Z03 - Větrací mřížka do podlahy 297/140, vč.rámu, kotvení, sítě s oky 4/4, povrchové úpravy, proevdení dle PD, D+M*	*kus*	*2,000*	*7 700,00*	*15 400,00*
			767 - Konstrukce zámečnické				**3 306,94**
64	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	126,219	26,20	3 306,94
			771 - Podlahy z dlaždic				**10 808,55**
65	K	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,265	861,00	1 950,17
66	*M*	*596311020-1*	*dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm*	*kus*	*62,288*	*63,70*	*3 967,75*
67	K	771531105	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za dvojnásobný ochranný voskový nátěr	m2	40,442	117,00	4 731,71
68	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,243	654,00	158,92
			783 - Dokončovací práce - nátěry				**6 889,30**
69	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	23,160	19,60	453,94
70	K	783801233	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých stupně členitosti 1 a 2 omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových	m2	5,680	260,00	1 476,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	783823137	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	23,160	53,10	1 229,80
72	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	23,160	161,00	3 728,76
		784 - Dokončovací práce - malby a tapety					32 578,50
73	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,716	16,40	962,94
74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	116,249	34,00	3 952,47
75	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	56,800	22,00	1 249,60
76	K	784161511	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,599	153,00	17 380,65
77	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	46,100	10,60	488,66
78	*M*	*581248380-1*	*páska pro malířské potřeby maskovací krepová 50mm x 50 m*	*m*	*46,100*	*2,80*	*129,08*
79	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	38,200	5,52	210,86
80	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	18,880	7,36	138,96
81	*M*	*581248440-1*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*57,080*	*5,20*	*296,82*
82	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,875	16,70	114,81
83	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,841	32,50	1 684,83
84	K	784312001	Malby vápenné jednonásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	113,599	13,40	1 522,23
85	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,440	26,30	4 351,07
86	K	784312053	Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev	m	37,875	1,83	69,31
87	K	784312061	Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	11,297	2,32	26,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích		
Objekt:	SO200 - Technická infrastuktura		
Část:	**SO210 - Elektroinstalace - silnoproud**		
JKSO:	801 46 12	CC-CZ:	
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	70979090
	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	29111021
	Stabia s.r.o.	DIČ:	CZ29111021
Projektant:		IČ:	27086631
	Ateliér Masák & Partner s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Rybák	DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 470,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**15 470,00**
DPH základní	21,00%	ze	15 470,00	3 248,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**18 718,70**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

STABIA STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159 [illegible] Cheb
DIČ: CZ 291 11 021
IČ: 291 11 021
www.stabia.cz
Post ID:y7vwp4t
e-mail: info@stabia.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích		
Objekt:	SO200 - Technická infrastuktura		
Část:	**SO210 - Elektroinstalace - silnoproud**		
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	Projektant:	Ateliér Masák & Partner s.r.o.
Zhotovitel:	Stabia s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Rybák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**15 470,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	15 470,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	14 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	1 260,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	210,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 470,00**

ROZPOČET

Stavba:	Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích		
Objekt:	SO200 - Technická infrastuktura		
Část:	**SO210 - Elektroinstalace - silnoproud**		
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	Projektant:	Ateliér Masák & Partner s.r.o.
Zhotovitel:	Stabia s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Rybák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**15 470,00**
PSV - Práce a dodávky PSV							15 470,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							14 000,00
1	K	744181001R	Elektroinstalace - silnoproud - zpětná montáž prvků, provedení dle PD	soub	1,000	14 000,00	14 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							1 260,00
2	K	747111001R	Demontáž koncové prvky nástěnné	kus	20,000	63,00	1 260,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							210,00
3	K	748111001R	Demontáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných 1 zdroj	kus	3,000	70,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích		
Objekt:	SO200 - Technická infrastuktura		
Část:	**SO220 - Elektroinstalace - slaboproud**		
JKSO:	801 46 12	CC-CZ:	
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	70979090
	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	29111021
	Stabia s.r.o.	DIČ:	CZ29111021
Projektant:		IČ:	27086631
	Ateliér Masák & Partner s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Jiří Rybák	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				26 040,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**26 040,00**
DPH základní	21,00%	ze	26 040,00	5 468,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**31 508,40**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

STABIA STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb www.stabia.cz
DIČ: CZ 291 11 021 Post ID:y7vwp4t
IČ: 291 11 021 e-mail: info@stabia.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích		
Objekt:	SO200 - Technická infrastuktura		
Část:	**SO220 - Elektroinstalace - slaboproud**		
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	Projektant:	Ateliér Masák & Partner s.r.o.
Zhotovitel:	Stabia s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Rybák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**26 040,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	26 040,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	21 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	5 040,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**26 040,00**

ROZPOČET

Stavba: Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Objekt: SO200 - Technická infrastuktura

Část: SO220 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Jindřichovice | Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Plzni | Projektant: Ateliér Masák & Partner s.r.o.

Zhotovitel: Stabia s.r.o. | Zpracovatel: Jiří Rybák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**26 040,00**
PSV - Práce a dodávky PSV							26 040,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							21 000,00
1	K	744191001R	Elektroinstalace - slaboproud - provedení dle PD - zpětná montáž stávajících prvků	soub	1,000	21 000,00	21 000,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							5 040,00
2	K	747111002R	Demontáž povrchové rozvody nástěnné a koncové prvky	m	80,000	63,00	5 040,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Objekt: SO900 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:	801 46 12	CC-CZ:	12621
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	70979090
ČR - Státní oblastní archív v Plzni		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	29111021
Stabia s.r.o.		DIČ:	CZ29111021
Projektant:		IČ:	27086631
Ateliér Masák & Partner s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Jiří Rybák		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				40 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**40 000,00**
DPH základní	21,00%	ze	40 000,00	8 400,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**48 400,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

STABIA STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
DIČ: CZ 291 11 021
IČ: 291 11 021
www.stabia.cz
Post ID:y7vwp4t
e-mail: info@stabia.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích		
Objekt:	**SO900 - Vedlejší rozpočtové náklady**		
Místo:	Jindřichovice	Datum:	9. 8. 2017
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archív v Plzni	Projektant:	Ateliér Masák & Partner s.r.o.
Zhotovitel:	Stabia s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Rybák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**40 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**40 000,00**

ROZPOČET

Stavba: Odstranění vlhkosti v objektu SOKA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Objekt: **SO900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Jindřichovice | Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: ČR - Státní oblastní archív v Plzni | Projektant: Ateliér Masák & Partner s.r.o.

Zhotovitel: Stabia s.r.o. | Zpracovatel: Jiří Rybák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**40 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00
1	K	011314000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled	...	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							10 000,00
2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							10 000,00
3	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							10 000,00
4	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	...	1,000	10 000,00	10 000,00