

S R B Y -úpravy terénu okolo archivu

Technická zpráva
=====

Bourací práce

Provede se bourání betonové mazaniny v rozsahu 46 m^2 o tl. 15 cm s uložením do volného prostoru. Provede se demontáž betonové dlažby a desek PZD uložených na septiku v celkové ploše $91,9 \text{ m}^2$ s uložením do volného prostoru. Provede se demontáž betonových žlábků o ploše $46,8 \text{ m}^2$ s uložením do volného prostoru. Provede se odtežení podsypu o tl. 10 cm o celkovém množství $18,47 \text{ m}^3$ s naložením na kontejnery a odvozem na skládku.

Zemní práce

Provede se odkop potřebné plochy, výkop pro drenáž, kanalizaci, naložení nepotřebné zeminy na kontejnery a odvoz na skládku.

Kanalizace, drenáž

Provede se položení drenážního potrubí ø 80 mm a délce 126,1 m, kanalizační potrubí ø 100 mm v délce 5 m, kanalizační potrubí ø 150 mm v délce 15 m. Osadí se 4 ks lapačů splavenin "Geiger", 1 ks vpusť a MEA žlábek v délce 2 m.

Ostatní stavební práce

Po objevu budovy vevýkopu pro drenáž se osadí "Nopová folie" 84 m a obrubníky "Parkan" 120 m osazené do betonové směsi. Dále bude dle dokumentace osazeno 11 m palisád /110 ks/. Zpět na dokumentaci stanovené plochy budou osazeny demontované betonové desky a na septic se uloží po úpravě uložné plochy desky PZD. Pod dlažbou a dle potřeby bude štěrkový podsyp. Kolem budovy v drenážní rýze bude proveden zásyp štěrkem s ukončením oblázkem. Po provedení uvedených prací se upraví plocha dotčená úpravami.



Slámová