



LEGENDA



SKLADBY KONSTRUKCÍ



- The diagram illustrates the construction layers for three types of roofs, labeled A, A', and C. Each roof type is represented by a cross-section with a vertical line indicating the roof slope. The layers are listed to the right of the roof line.

 - A** (Flat roof):
 - CEMENTOVÝ POTĚR (LITÁ PODLAHA)
 - PENETRACE
 - PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU
 - NOVÉ MALBY
 - A'** (Low-pitched roof):
 - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA STROPU
 - NOVÉ MALBY
 - C** (Steep-pitched roof):
 - STÁVAJÍCÍ KRYTINA Z ŽIVIČNÝCH PÁSŮ
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
 - MINERÁLNÍ VATA 200 MM
 - PE FÓLIE
 - SDK DESKY


Below the roof types, there are two additional construction details:

 - E'** (Detail for flat roof):
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP
 - NOPOVÁ FÓLIE
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 100 MM
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE
 - LEPENKOVÝ PÁS
 - LEPENKA S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
 - PENETRACE
 - STÁVAJÍCÍ STĚNOVÉ PANELE
 - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
 - NOVÉ MALBY
 - F** (Detail for low-pitched roof):
 - CEMENTOVÝ POTĚR
 - PENETRACE
 - PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
 - STÁVAJÍCÍ IZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON
 - F'** (Detail for steep-pitched roof):
 - KERAMICKÁ DLAŽBA
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
 - STÁVAJÍCÍ IZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON

Below the construction details, there is a note: "BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ IZOLAČNÍ PŘÍZDÍVKA" (To be removed existing insulation layer).

POZNÁMKY

- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN FASÁDY PROVÉST VŽDY 0,5 M NAD ÚROVEŇ TERÉNU

vedoucí projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval	<div></div> <div>MENE S.R.O. INDUSTRY</div> <div>Lobežská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344</div>	
ING.FRÖHLICH	L.PORUBSKÝ		ING.NĚMEC		
Okres :	PLZEŇ - JIH			Arch. číslo	29/2009
Investor :	ČR - Státní oblastní archiv v Plzni. Sedláčkova 44, Plzeň			Datum	02/2010
REKONSTRUKCE ČÁSTÍ "B","C" A SUTERÉNNÍCH PROSTOR ČÁSTI "A2" OBJEKTU V KLÁŠTĚRU U NEPOMUKA ETAPA I.				Měřítko	1 : 100
				Formát	3x A4
				Stupeň PD	DSP
				paré č.	výkres č.
ŘEZ B-B'					12