Státní okresní archiv Tachov
OPRAVA GARÁŽE
STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE - M 1 : 50

PŮDORYS GARÁŽE



POZNÁMKA

Zakreslení stávajícího stavu vychází z dostupných podkladů - projektová dokumentace stavebních úprav z roku 1993. Skutečný stav a použité materiály je nutno ověřit na místě

PŘÍČNÝ ŘEZ GARÁŽÍ



STROPNÍ KONSTRUKCE GARÁŽE

PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM

PŮDORYS STŘECHY GARÁŽE



LEGENDA ZDIVA A STAVEBN. KONSTRUKCÍ :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - Obvodové nosné zdivo + vnitřní nosné zdivo + vnitřní nenosné zdivo - dle stávajícího dispozičního řešení.

STÁVAJÍCÍ ZDIVO - Vybourávané stáv.zdivo = nosné obvodové a vnitřní zdivo - v rozsahu dle grafického označení a popisu v půdoryse.

OSTATNÍ STAVEBNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - Veškeré další vybourávané stavební konstrukce - schodiště + ostatní stavební stávající konstrukce dle popisu a podrobnější specifikace v půdoryse.

ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV - nášlapných vrstev podlahy, omítek (případně obkladů) stěn a stropů dle podrobného popisu v jednotlivých místnostech.

BOURANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPŮ - Ocelové stropní nosníky budou ponechány a využity pro konstrukci nového zastropení. *Po odstranění podhledových desek bude provedeno posouzení statikem - určí se stupeň porušení keramických tvarovek Hurdis a nutný rozsah jejich výměny*

PŘI BOURÁNÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ VE ZDIVU - NUTNO POSTUPOVAT DLE URČENÝCH ZÁSAD A PROVÁDĚCÍCH POSTUPŮ - PRO BOURÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V KOORDINACI SE STATICKOU ZPRÁVOU ! BOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH ZDECH PROVÁDĚT BEZ DYNAMICKÝCH RÁZŮ ! NUTNO POUŽÍT JÁDROVÉ VRTÁNÍ.

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.

POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTR. - NUTNO KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM ROZVODŮ INSTALACÍ - DLE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ PROFESÍ - INSTALACÍ A PROSTUPY REALIZOVAT S POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE POŽADAVKŮ PBŘ!

KOORDINACE PROSTUPŮ !! - umístění prostupů ZTI. , EL. , Ú.T. - nutno řešit dle koordinace na stavbě

POZOR : PŘESNÉ ROZMĚRY NAVRŽENÝCH PRVKŮ PSV A HSV NUTNO OVĚŘIT A ZAMĚŘIT SKUTEČNOST PŘÍMO NA STAVBĚ ! DRÁŽKY A PROSTUPY PRO ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘESNOUPOLOHU NUTNO KOORDINOVAT NA STAVBĚ.

Veškeré práce je nutné provádět dle certifikovaných technologických a montážních postupů a skladeb - doporučených výrobcem !

Veškeré zabudované ocelové prvky ve stavebních konstrukcích nutno opatřit 1x základním nátěrem.

POZOR POZNÁMKY - BOURACÍ PRÁCE !

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MÁ PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNOST SI OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, NA KTERÉ NAVAZUJE PŘEDKLÁDANÝ PROJEKT A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI MEZI PD A STÁVAJÍCÍM STAVEM NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VEDENÍM SÍTÍ A INSTALAČNÝCH ROZVODŮ NEPRODLENĚ UPOZORNIT OBJEDNATELE ! V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČÍNÍ, PŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÁ VYVOLANÁ ŘEŠENÍ A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ !!

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE DODAVATEL POVINNEN ZAJISTIT ZABEZPEČENÍ VEŠKEREHO PONECHÁVANÉHO VYBAVENÍ A ROZVODŮ PROTI POŠKOZENÍ. JE NUTNÉ SESTAVIT HARMONOGRAM S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V OBJEKTU VČETNĚ ZABEZPEČENÍ. HARMONOGRAM PRACÍ JE NUTNÉ PŘEDEM PROJEDNAT S INVESTOREM !

VEŠKERÉ PORUŠENÉ ČÁSTI JE NUTNÉ NAHRADIT. PORUŠENÍ VZNIKLÉ NEODBORNÝM ZÁSAHEM NEBO NEVHODNOU MANIPULACÍ S KONSTRUKCEMI, MATERIÁLEM A NÁŘADÍM NEBO NEOPATRNÝM POHYBEM PRACOVNÍKŮ BUDE OPRAVENO NA NÁKLADY DODAVATELE - NELZE UPLATŇOVAT VÍCENÁKLADY NA INVESTOROVI.

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NUTNO POČÍTAT S PODPŮRNÝMI KONSTRUKCEMI A PROVIZORNÍM UCHYCENÍM STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽE BOURANÝCH STĚN JE NUTNÉ PROVÉST PŘEMÍSTĚNÍ INSTALACÍ , ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA TĚCHTO KONSTRUKCÍCH.

PŘI VŠECH PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT URČENÉ ZÁSADY A POSTUPY PRO BOURÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - DLE ZÁK.č. 309/2006 Sb. A NAŘÍZENÍ VLÁDY 591 /2006 Sb. !!

±0,000 = stáv. podlaha 1.NP

TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň

Hlavní ing.projektu	Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. P. Eichenbaum	Ing. H. Hrubá	Ing. H. Hrubá	Ing. H. Hrubá

Objednatel : **Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni**
Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Stavba : **Státní okresní archiv Tachov**
OPRAVA GARÁŽE

Stupeň :	projekt
Číslo zakázky :	172/2011
Datum :	04/2012
Měřítko :	1 : 50
Formáty :	6 x A4
Číslo výkresu :	**2a.**

Obsah : **STÁVAJÍCÍ STAV- BOURACÍ PRÁCE**